

PRZEDMIAR

Obiekt	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustowie
Branża	budowlana
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Lokalizacja	Augustów, ul. Wspólna 19
Inwestor	Gmina Grabów Nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów Nad Pilicą
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Charakterystyka obiektu

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustowie

Roboty ujęte w kosztorysie obejmują demontaż i utylizację istniejącej nawierzchni placu zabaw z płyt EPDM, uzupełnienie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni metodą natrysku o grubości 45mm.

Powierzchnia placu zabaw: 170m²

Przedmiar

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 3 0801/04	Rozebranie istniejącej nawierzchni syntetycznej z płyt EPDM	m2	170
2	KNR 4-04 1106/01	Wywóz, przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodami samowładkowymi na odległość 1km zdemontowanej nawierzchni EPDM	t	5,74
3	KNR 4-04 1106/03 (dopłata 80x)	Wywóz, przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodami samowładkowymi na odległość 1km zdemontowanej nawierzchni EPDM - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	5,74
4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja rozebranej nawierzchni EPDM	t	5,74
2 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW - WYLEWANA SBR/EPDM				
5	KNR 2-31 0107/03	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną ręcznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 5cm	m3	8,5
6	KNR K-53 0204/01 interpolacja kol. 01/02 [1/1/1]	Nawierzchnie boisk i placów zabaw monolityczne - 2-warstwowe przepuszczalne typu 2S z warstwy: mieszanki granulatu czarnej gumy i lepiszcza PU, mieszanki granulatu w klorze zielonym lub czerwonym EPDM i lepiszcza PU - wykonane metodą wylewania o łącznej grubości 45mm	m2	170